

# DEVIS MENUISERIE PARQUET MOULURES

CLIENT

SEPTEMBRE 2017

| Désignation des travaux de menuiserie   | Montant H.T.       |
|---|--------------------|
| Démontage des 2 portes du salon et supprimer les paumelles du bati <span style="float: right;">Prix HT</span> | 186,00 €           |
| Fabrication de moulures de 100 X 60 en Sapin à peindre pour le plafond de la salle à manger soit 18m linéaire |                    |
| Fabrication d'un cache tuyau rectangulaire en médium à peindre du radiateur au plafond                        |                    |
| Fabrication et pose Prix HT   | 1 140,00 €         |
| Fabrication de moulures de 100 X 60 en Sapin à peindre pour le plafond du salon soit 17m linéaire             |                    |
| Fabrication et pose Prix HT   | 895,00 €           |
| Démontage d'un mur sur 2300 x 2300 sous linto et tous débarrasser   |                    |
| Pose d'un linto de 2600 x 170 x épaisseur du mur  |                    |
| Refaire la jonction du parquet <span style="float: right;">Fourniture et pose Prix HT</span>                  | 2 430,00 €         |
| Fourniture de 2 panneaux de 760 x 500 en médium de 10mm à peindre pour remplacement des 2 vitrages            |                    |
| des imposte <span style="float: right;">Fourniture et pose Prix HT</span>                                     | 254,00 €           |
| Réparation du parquet changement de certaine lames de parquet et refixer d'autres                             |                    |
| Ponçage de 55m <sup>2</sup> de parquet au grain 40 et finition au grain 120                                   |                    |
| Vitrification en 3 couches en vernis mat  |                    |
| Fabrication et pose Prix HT   | 5 840,00 €         |
| 30% d'acompte à la commande   |                    |
| 30% de paiement aux 60% de l'avancement des travaux   |                    |
| 20% de paiement aux 80% de l'avancement des travaux   |                    |
| 20% à la réception des travaux  |                    |
| Total H.T.  | 10 745,00 €        |
| Taux de T.V.A   | 10,00%             |
| Montant de la T.V.A   | 1 074,50 €         |
| Total TTC   | 11 819,50 €        |
| Acompte versé par le client   |                    |
| <b>Net à Payer</b>  | <b>11 819,50 €</b> |